

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 9. 7. 2015

na realizaci díla s názvem:

„PN Horní Beřkovice- stavební úpravy 3. NP budovy A“

Článek I

- 1. Objednatel:** **Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice**
se sídlem: Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85
IČ: 00673552
DIČ: CZ00673552
zastoupený: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem
- Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 213 498 332/0300, 7834171/0710
- 2. Zhotovitel:** **METALL QUATRO spol. s r.o.**
se sídlem: č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
zastoupený: Miroslavem Štýbrem, jednatelem

společnost je zapsána v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov,

Číslo účtu: 3293310267/0100

Článek II

Objednatel a zhotovitel uzavřeli, s ohledem na nutnost provedení dodatečných stavebních prací, tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 7. 2015, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 k této smlouvě.

Článek III

1. Formou sjednání dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se realizuje jednací řízení bez uveřejnění podle ust. § 23 odst.7 písm. a) a ust. § 34 odst. 5 písm. b) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, neboť v průběhu realizace zakázky bylo zjištěno, že skutečný rozsah prováděných prací je větší než rozsah prací uvedený ve výkazu výměr, tvořícím součást zadávací dokumentace. Zároveň nebyly určité práce uvedené ve výkazu výměr realizovány (dále jen „méněpráce“).
2. Smluvní strany provedly soupis dodatečných stavebních prací, jejichž nezbytnost je dána potřebou dokončit realizaci díla. Smluvní cena za dodatečné stavební práce činí 3 124 779,94 Kč včetně DPH. Rozsah dodatečných stavebních prací je uveden ve změnových listech č. 2 až č. 7, které tvoří přílohu tohoto dodatku ke smlouvě. Hodnota méněprací činí 157 628,82 Kč včetně DPH. Rozsah

méněprací je uveden ve změnové listu č. 8.

3. Po odečtení hodnoty méněprací od ceny za dodatečné stavební práce se zvyšuje cena díla o 2 967 151,12 Kč včetně DPH.

Článek III

S ohledem na výše uvedené se článek VII. „Cena díla „ v bodu 1.1. uzavřené smlouvy o dílo mění takto:

„ Celková cena za provedené dílo činí s DPH 20 365 845,18 Kč „ .

Článek IV

Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9. 7. 2015 ve znění smluvních dodatků č. 1 a č. 2 nemění.


Článek V

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Horních Beřkovicích, dne 25. února 2016

Za objednatele:

MUDr. Jiří Tomeček, MBA
ředitel



Za zhotovitele:

Miroslav Štýbr
jednatel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Přílohy:

- změnové listy č. 2 - 8,
- soupis dodatečných stavebních prací a méněprací

PN Horní Beřkovice - stavební úpravy 3. NP budovy A

235V132001107

Soupis víceprací a méněprací

Investice dle SMVS

dotace dle SMVS				
celková investice dle SMVS (vč. DPH)	celková investice (bez DPH)	vlastní zdroje (vč. DPH)	dotace (vč. DPH)	DPH
17 398 694,00 Kč	14 379 086 Kč	7 220 694 Kč	10 178 000 Kč	3 019 608,06 Kč
	podíl dotace/vl. zdroje (%)	41,50	58,50	

rezerva dle SOD				
zl. č.	položka	cena (vč. DPH)	cena (bez DPH)	DPH
1	omítky	580 708,04 Kč	479 924,00 Kč	100 784,04 Kč

vícepráce (VP)				
zl. č.	položka	cena (vč. DPH)	cena (bez DPH)	DPH
2	vícepráce elektro a VZT	251 108,05 Kč	207 527,31 Kč	43 580,74 Kč
3	statika	955 715,10 Kč	789 847,19 Kč	165 867,91 Kč
4	doplnění SDK příček	212 619,84 Kč	175 718,88 Kč	36 900,96 Kč
5	oprava střední části krovu	916 630,50 Kč	757 545,87 Kč	159 084,63 Kč
6	zateplení stropu	626 365,30 Kč	517 657,27 Kč	108 708,03 Kč
7	vikýř	162 341,15 Kč	134 166,24 Kč	28 174,91 Kč

celkem	3 124 779,94 Kč	2 582 462,76 Kč
--------	-----------------	-----------------

méněpráce (MP)				
zl. č.	položka	cena (vč. DPH)	cena (bez DPH)	DPH
8	méněpráce	157 628,82 Kč	130 271,75 Kč	27 357,07 Kč

položka	cena (vč. DPH)	cena (bez DPH)	vícepráce (%) z celkové investice	vícepráce - 10 % z vlastních zdrojů
rozdíl (VP-MP)	2 967 151,12 Kč	2 452 191,01 Kč	17,05387268	722 069,40 Kč

Investice dle skutečnosti

investice dle skutečností vč. víceprací a méněprací				
celková investice + vícepráce (vč. DPH)	celková investice + vícepráce (bez DPH)	vlastní zdroje (vč. DPH)	dotace (vč. DPH)	DPH
20 365 845,18 Kč	16 831 277,01 Kč	10 187 845,18 Kč	10 178 000,00 Kč	3 534 568,17 Kč
	podíl dotace/vl. zdroje (%)	50,02	49,98	

Vypracoval : Ing. Martin Knobloch

Datum : 25. února 2016

Psychiatrická nemocnice
Horní Beřkovice
provozně technický náměstek
IČ 00673553, DIČ CZ00673552

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **PN Horní Beřkovice- stavební úpravy 3. NP budovy A**

Název objektu **ZL2 - vícepráce elektro a VZT**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice**

Projektant **STARÝ A PARTNER s. r. o.**

Zhotovitel **METALL QUATRO spol. s r. o.**

Zpracoval **Ing. Milan Karfík**

Rozpočet číslo

Dne

2015-10-20

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	207 527,31	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		207 527,31	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Psychiatrická nemocnice
Horní Beřkovice
provozně technický náměstek

IČO 00673552, IČZ 000000002

Ing. Martin Knobloch

D Celkem bez DPH 207 527,31

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	207 527,31	43 580,74

Cena s DPH 251 108,05

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Vícepráce Elektro

--	--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáže				
215	210000000	D + M elektroinstalace	Kč	1,00	83 109,60	83 109,60
	Celkem za	M21 Elektromontáže				83 109,60
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
218	220000000	D + M slaboproudu	Kč	1,00	73 937,30	73 937,30
	Celkem za	M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				73 937,30
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				
220	240000000	D + M vzduchotechniky	Kč	1,00		50 480,41
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				50 480,41

Celkem

207 527,31

ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD			MJ	počet	DODÁVKA		MONTÁŽ		DODÁVKA+	
návrh rozpočtu v úrovni dokumentace ke stavebnímu řízení					cena Kč za MJ	cena Kč celkem	cena Kč za MJ	cena Kč celkem	cena Kč za MJ	cena Kč celkem
SPECIFIKACE MATERIÁLŮ										
1.ROZVADĚČ R7										
Výzbroj: Jističe s charakteristikou B pokud není uvedeno jinak										
Jistič do 20A/3			ks	1	540	540	190	190		730
A02.1 celkem										730
2.ROZVADĚČ R7.1										
napět. soustava: TN-C-S, 3+PE+N, 400V/230V, 50Hz, stř.										
rozměr: 270/350/96, krytí: IP20										
ochrana proti neb. dočtku :samostatným odpojením od zdroje										
Umístění: m.č.3.22										
Výzbroj: Jističe s charakteristikou B pokud není uvedeno jinak										
Jistič 16A/1			ks	9,0	158	1 422				1 422
stýkač 16A/1			ks	9,0	590	5 310				5 310
Jistič 20A/3			ks	1,0	490	490	180	180		670
A02.2 celkem										7 402
4.ROZVADĚČ Ovládací										
Rozvaděč, zapuštěný, oceloplechový-12 modulů(res)			ks	1,0	1540	1 540	3 480	3 480		5 020
napět. soustava: TN-C-S, 3+PE+N, 400V/230V, 50Hz, stř.										
rozměr: 270/350/96, krytí: IP20										
ochrana proti neb. dočtku :samostatným odpojením od zdroje										
Umístění: m.č.3.23										
Výzbroj: Jističe s charakteristikou B pokud není uvedeno jinak										
vyplínač 16A/1 s doulnavkou			ks	9,0	268	2 412	193	1 737		4 149
A02.4 celkem										9 169
B.OSVĚTLENÍ:										
Noční osvětlení, 13W, IP20			ks	2,0	820	1 640	260	520		2 160
Osvětlení celkem										2 160
C.MONTÁŽNÍ MATERIÁL										
1.KABELY										
CYKY5Jx4			m	12,0	55,8	670	20	240		910
CYKY 3Jx1,5			m	155,0	16	2 480	17	2 635		5 115
CYKY 3Jx2,5			m	560,0	20	11 200	17	9 520		20 720
CYKY5Jx2,5			m	40,0	43	1 720	18	720		2 440
JYTY 2x1			m	120,0	9,6	1 152	17	2 040		3 192
Kabely celkem										32 377
2. VYPÍNAČE 230V/10A										
jednopolový IP20			ks	3,0	139	417	85	255		672
vyplínače celkem										672
3.ZASUVKY 230V/16A										

zásuvka 230V/16A, IP20 jednoduchá	ks	38,0	100	3 800	100	3 800	7 600
zásuvka 230V/16A, IP20 dvojnásobná, počtovaná	ks	13,0	144	1 872	110	1 430	3 302
vícenásobné rámečky	ks	13,0	86	1 118	15	1 313	12 215
zásuvky celkem							4 760
4. POMOCNÝ UPEVNĚVACÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL							1 580
krabice přístrojové	ks	20,0	15	300	64	1 280	180
krabice odbočná IP44	ks	1,0	95	95	85	85	3 000
pomocný upevňovací materiál	kpl	1	1 200	1 200	1 800	1 800	13 200
stavební práce							8 000
prostup prum 30 mm h 800mm	ks	5			1 600	8 000	1 200
vysekání otvoru pro rozvaděč ovládací	ks	1			1 200	1 200	4 000
vysekání otvoru pro přístrojové krabice	ks	20			200	4 000	
5. Uzemňovací prvky dle ČSN 332140 33 2000-7-710							425
vyrovňavač potenciálu vp	ks	1	245	245	180	180	
celkem D+M							83 110
Celkem silnoproud							83 110

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD		MJ	počet	DODÁVKA		MONTÁŽ		DODÁVKA+	
návrh rozpočtu v úrovni dokumentace ke stavebnímu řízení				cena Kč za MJ	cena Kč celkem	cena Kč za MJ	cena Kč celkem	cena Kč celkem	
1.KAMEROVÝ SYSTÉM									
kabel cat 5e	m	445	35	15 575	27	12 015	27 590		
Trubky 16	m	445	15	6 675	32	14 240	20 915		
krabice přístrojová hluboká	ks	29	25,7	745	72	2 086	2 833		
vičko k přístrojové krabici	ks	10	6,6	66	6	60	126		
KAMEROVÝ SYSTÉM CELKEM							51 464		
2.ROZVODY PRO PC									
Patch panel 24x port	ks	1	1 796	1 796	1 160	1 160	2 956		
Výzvazovací panel 1U	ks	2	231	462	98	196	658		
Napájecí panel 5x zásuvka	ks	1	925	925	126	126	1 051		
Telefonní rozvod									
Kabel systky 20x2x0,5	m	40	42,3	1 692	36	1 440	3 132		
Tel. Patch panel 25x port	ks	1	1 687	1 687	1 752	1 752	3 439		
Spojka UY	ks	40	7,8	312	9,2	368	680		
ROZVOD PRO PC CELKEM							11 916		
3.STA-rozvod									
koax KHZ1D	m	40	25	1 000	40	1 600	2 600		
dopojení přívodu koax dle skutečnosti	kpl	1	2 660	2 660	1 852	1 852	4 512		
ROZVOD STA CELKEM							7 112		
stavební práce									
sekací práce dražky 3x3 cm	m	53			65	3 445	3 445		
STAVEBNÍ PRÁCE CELKEM							3 445		
CELKEM D+M SLABOPROUD									
Celkem slaboproud							73 937		
							73 937		

	HORNÍ BEŘKOVICE 3.NP -VÝKAZ VÝMĚR VZT						
Pos. č.	Popis posice	Parametry posice	M.J.	Výměra	Jedn.cena	CELKEM	
	VZDUCHOTECHNIKA						
1	Větrání kuřárny						
	Regulační jednotka		ks		1	38265,41	38265,41
	RRJ Regu EASY-E-12 rozvaděč se silovou částí, obsahující jištění pro dva ventilátory do 0,5 kW, každý 1x230 V, jištění pro ohřev						
	JTR-18-1 Trakový spínač pro elektrický výměník do 18 kW, 1 sekce						
	2 ks teplotních čidel do vzduchotechnického potrubí						
	1 ks diferenčního snímače tlaku						
	ARE-10 servisní modul pro EASY po komunikaci s počítačem potřebný pro případnou korekci požadovaných parametrů z počítače nebo chytrého telefonu						
I-25	Uvedení do provozu		kpl		1	2000	2000
	Montáž, zapojení a naprogramování regulační jednotky		kpl		1	3900	3900
1.09	Hadice Sonodac DS25 315	z půdy přes 3.NP do 2.NP	bm		15	321	4815
	doprava		kpl		1	1500	1500
	VZDUCHOTECHNIKA CELKEM						50480,41

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD		MJ	počet	DODÁVKA		MONTÁŽ		DODÁVKA+ MONTÁŽ	
návrh rozpočtu v úrovni dokumentace ke stavebnímu řízení				cena Kč za MJ	cena Kč celkem	cena Kč za MJ	cena Kč celkem	cena Kč celkem	
1.KAMEROVÝ SYSTÉM									
kabel cat 5e	m	445	35	15 575	27	12 015	27 590		
Trubky 16	m	445	15	6 675	32	14 240	20 915		
krabice přístrojové hluboká	ks	29	25,7	745	72	2 088	2 833		
vičko k přístrojové krabici	ks	10	6,6	66	6	60	126		
KAMEROVÝ SYSTÉM CELKEM							51 464		
2.ROZVODY PRO PC									
Patch panel 24x port	ks	1	1 796	1 796	1 160	1 160	2 956		
Vývzbovací panel 1U	ks	2	231	462	98	196	658		
Napájecí panel 5x zásuvka	ks	1	925	925	126	126	1 051		
Telefonní rozvod									
Kabel systky 20x2x0,5	m	40	42,3	1 692	36	1 440	3 132		
Tel. Patch panel 25x port	ks	1	1 687	1 687	1 752	1 752	3 439		
Spojka UY	ks	40	7,8	312	9,2	368	680		
ROZVOD PRO PC CELKEM							11 916		
3.STA-rozvod									
Koax KH21D	m	40	25	1 000	40	1 600	2 600		
dopojení přívodu koax dle skutečnosti	kpl	1	2 660	2 660	1 852	1 852	4 512		
ROZVOD STA CELKEM							7 112		
stavební práce									
sekalci práce drážky 3x3 cm	m	53			65	3 445	3 445		
STAVEBNÍ PRÁCE CELKEM							3 445		
CELKEM D+M SLABOPROUD							73 937		
Celkem slaboproud							73 937		

	HORNÍ BEŘKOVICE 3.NP - VÝKAZ VÝMĚR VZT						
Pos. č.	Popis práce	Parametry práce	M.J.	Výměra	Jedn.cena	Celkem	
	VZDUCHOTECHNIKA						
1	Větrání kuřárny						
	Regulační jednotka						
	RRJ Regu EASY-E-12 rozvaděč se silovou částí, obsahující jističi pro dva ventilátory do 0,5 kW, každý 1x230 V, jističi pro ohřev		ks	1	38265,41	38265,41	
	JTR-18-1 Triakový spínač pro elektrický výměník do 18 kW, 1 sekce						
	2 ks tepelných čidel do vzduchotechnického potrubí						
	1 ks diferenčního snímače tlaku						
	ARE-10 servisní modul pro EASY po komunikaci s počítačem potřebný pro případnou korekci požadovaných parametrů z počítače nebo chytrého telefonu						
I-25	Uvedení do provozu		kpl	1	2000	2000	
	Montáž, zapojení a naprogramování regulační jednotky		kpl	1	3900	3900	
1.09	Hadice Sonodac DS25 315	z půdy přes 3.NP do 2.NP	bm	15	321	4815	
	doprava		kpl	1	1500	1500	
	VZDUCHOTECHNIKA CELKEM					50480,41	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby PN Horní Beřkovic- stavební úpravy 3. NP budovy A

Název objektu ZL3 - Statika

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovic

Projektant STARÝ A PARTNER s. r. o.

Zhotovitel METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracoval Ing. Milan Karfík

61538213

CZ61538213

Rozpočet číslo

Dne

2015-11-09

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	789 847,19	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		789 847,19	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Psychiatrická nemocnice
provozně technický náměstek
IČO 00653853, DIČ CZ00653853

D Celkem bez DPH 789 847,19

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	789 847,19	165 867,91

Cena s DPH 955 715,10

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 12 - PN Horní Bečkovice

Objekt: ZL3 - Statika

Objednatel:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracoval:

Datum: 9.11.2015

Místo:

1	965081113R	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2	m2	173,90	98,70	17 163,93
2	965082923R	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2- pod půdovkami	m3	13,91	320,90	4 464,36
3		podlaha OSB místo starých prken				
126	762522811R	Demontáž podlah s polštář z prken tl. do 32 mm	m2	173,90	59,50	10 347,05
4	763613231R	Základ stropů z desek nad tl. 18 mm, na sraz,šroub.	m2	173,90	114,50	19 911,55
5	60726017.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm	m2	173,90	376,90	65 542,91
6		OCEL - profily navíc dle statika				
23	413941123R	Osazení válcovaných nosníků ve střepech č. 14 - 22	t	5,15	7 915,00	40 782,25
7	317944311R	Válcované nosníky do č.8 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.8 - nové rákosníky 3.NP	t	0,328	37 241,00	12 207,60
8	317944311R	Válcované nosníky do č.10 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.10 - nové vyztužení stropu	t	0,960	37 241,00	35 751,36
9	317944311R	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu HEA č.12 - vyztužení sálu	t	0,297	37 241,00	11 041,96
10	13384435	Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli 11375 - pod příčky 2.NP	T	0,330	28 711,00	9 474,63
11	317944313R	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.14 - strop, vikýř	t	1,082	37 476,00	40 549,03
12	317944313R	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.20 - nové vyztužení stropu	t	1,025	37 266,00	38 197,65
13	13480930	Tyč průřezu I 270, hrubé, jakost oceli 11375 - trámová výměna	T	0,160	28 742,00	4 598,72
14	13480945	Tyč průřezu I 300, hrubé, jakost oceli 11375 - nosníky podlaha	T	0,957	31 019,00	29 685,18
15	762822850R	Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2	m	115,00	75,00	8 625,00
16	762841110R	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz	m2	86,00	92,00	7 912,00
17	762841812R	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2	86,00	41,50	3 569,00
18	60596001	Řezivo - prkna	m3	5,16	7 208,40	37 195,34
19	X1	úprava stažení objektu vč. svaření a chem kotev.	soub.	2,00	7 300,00	14 600,00
20	310239211R	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC - stávající komíny v místě uložení překladů, zazděné dveře mč.3.28	m3	7,20	4 618,00	33 249,60
21	762522811R	Demontáž podlah - parkety	m2	260,00	59,50	15 470,00
22	965043341R	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 (sociálky 2-3 vrstvy) - průměr.tl.0,2m (celkem 68m2*,2=13,6m3, v rozpočtu 2,59m3)	m3	12,40	2 514,00	31 173,60
23	965081713R	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 dlažby (+15m2), dle rozpočtu pouze 30m2 + obkladů 51,3m2 (v=1,35m umývárna 1 strana, v=2m na záchodech) + u umyvadla vřadu,atd...	m2	81,00	82,20	6 658,20
24	971033691R	Vybourání otl. zeď cihel. pl.4 m2, nad 90 cm, MVC- bourání komínu(půda) – obest. prostor komína 7,15m3 (výška 5,2m, tl.0,8m, šířka 1,9-1,85m)	m3	8,01	1 375,50	11 017,76
25	979011111R	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	74,71	877,20	65 532,66
26	979082111R	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	74,71	841,20	62 843,23
27	979082121R	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	298,83	53,80	16 076,87
28	979981101R	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	74,71	989,40	73 914,75
29	DV/01	Mříž vnitřní s dveřmi 2760x2430mm - do sálu	KS	1,00	62 311,00	62 311,00

CELKEM

789 847,19 Kč

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby **PN Horní Beřkovice- stavební úpravy 3. NP budovy A**

JKSO

Název objektu **ZL4 - doplnění SDK příček**

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice**

Projektant **STARÝ A PARTNER s. r. o.**

Zhotovitel **METALL QUATRO spol. s r.o.**

Zpracoval **ing. Milan Karfík**

61538213

CZ61538213

Rozpočet číslo

Dne

9.11.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	175 718,88	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	175 718,88	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost/	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

METALL QUATRO spol. s r.o.

Stavebně montážní firma

Vysoká Pec č.p. 608

431 59/Vysoká Pec

IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Psychiatrická nemocnice

Ing. Martin Knobloch

Technický náměstek

00673553 DIČ CZ61538213

D Celkem bez DPH 175 718,88

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	175 718,88	36 900,96

Cena s DPH 212 619,84

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 12 - PN Horní Beřkovice
 Objekt: ZL4 - doplnění SDK příček

Objednatel:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9.11.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

175 718,88

6

**Úpravy povrchů, podlahy a osazování
 výplní**

175 718,88

1	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB	m2	71,130	976,00	69 422,88
2	763114113	SDK příčka bezpečnostní tl 152 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 56 dB	m2	61,800	1 720,00	106 296,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **PN Horní Beřkovice- stavební úpravy 3. NP budovy A**

Název objektu **ZL5 - oprava střední části krovu**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice**

Projektant **STARÝ A PARTNER s. r. o.**

Zhotovitel **METALL QUATRO spol. s r.o.**

Zpracoval **ing. Milan Karfik**

61538213

CZ61538213

Rozpočet číslo

1087.01.D1

Dne

3.11.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	229 160,08		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	528 385,79		11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		757 545,87		12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

D Celkem bez DPH 757 545,87

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	757 545,87	159 084,63

Cena s DPH 916 630,50

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ing. Martin Knobloch
provozně technický náměstek
IČ 00673553, DIČ CZ00673552

Stavba : PN Horní Beřkovice- stavební úpravy 3. NP budovy A
 Objekt : ZL5 - oprava střední části krovu

Rozpočet : 1087.01.D1
 Horní Beřkovice - oprava krovu - dodatek

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	29 345	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	75 464	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 755	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	28 281	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 391	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 203	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	197 279	0	0	0
764 Konstrukce klempířské - montáže	0	92 192	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	203 143	0	0	0
787 Konstrukce zámečnické	0	2 600	0	0	0
783 Nátěry	0	27 969	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	36 999	0	0	0	0
Oprava úžlabí	47 925				
CELKEM OBJEKT	229 160	528 386	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			757 546	0
Oborová přírážka - oprava, údržba			757 546	0
Přesun stavebních kapacit			757 546	0
Mimostaveništní doprava			757 546	0
Zařízení staveniště			757 546	0
Provoz investora			757 546	0
Kompletační činnost (IČD)			757 546	0
Rezerva rozpočtu			757 546	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	PN Horní Beřkovice- stavební úpravy 3. NP budovy A	Rozpočet: 1087.01.D1
Objekt :	ZL5 - oprava stření části krovu	Horní Beřkovice - oprava krovu - dodatek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311231117R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na SMS 10 MPa zpětné dozdění pozedního zdiva po odstranění částí napadených dřevomorkou - kubatura bude shodně s kubaturou rozebraného zdiva dle návrhu mykologa	m3	3,49	8 409,00	29 345,31
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				29 345,31
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
2	R - MYKOL	Ošetření konstrukcí napadených dřevomorkou provedení opatření k likvidaci dřevomorky opatřeními doporučenými po provedení mykologického průzkumu: dotčených míst (injektáže doporučenými přípravky, mikrovlnným ozářením a pod.)	Kč	1,00	13 900,00	13 900,00
	X0	dohled mykologa + posudek	scub.	1,00	11 600,00	11 600,00
	X1	provizorní zakrytí plachtami	m2	286,00	125,00	35 750,00
	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	230,00	61,80	14 214,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				75 464,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
3	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC rozebrání části zdiva ve styku s dřevomorkou - rozsah a tím i účtování bude dle návrhu provedeného mykologem	m3	3,49	1 076,00	3 754,97
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 754,97
Díl: 97		Prorážení otvorů				
4	975043111R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m srovnatelná položka pro podepření krovu dle návrhu statika 1. Výměna pozednice Výměnu pozednice provádět po částech a dotčené konstrukce vždy podstojkovat. Krokve víceméně stačí podstojkovat do stropu, tj. dřevěné stojky (pod každou krokvi) a dřevěné rozněšací bačkory (kolmo na stropní trámy). Horší je to s vazným trámem. Jedna z možností je celoplošné podstojkování střechy v celé zatěžovací šířce vazného trámu, tj. v šířce cca 4m a v délce vazného trámu od podpory k podpoře. Pak lze použít dřevěné prvky - rozněšací trámy pod střechou, stojky a bačkory (kolmo na stropní trámy). 2. Sanace zhlaví krokví a vazných trámů Ditto podstojkování při výměně pozednice. Tj. z toho vychází postup měnit a sanovat pozednici a krokve a vazné trámy najednou v jenom záběru a postupovat po jednotlivých záběrech délky třeba 4m. Dočasné konstrukce se dají potom postupně aplikovat na další záběry, tj. potřebujeme dočasnou konstrukci jen pro jeden záběr.	m	53,36	530,00	28 280,80
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				28 280,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,98	1 059,00	7 391,29
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 391,29
Díl: 711		Izolace proti vodě				
6	711131101R00	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho separační vrstva pod pozednicí	m2	20,68	100,00	2 068,00
7	62821228	Pás asfaltovaný Charbit R 500 H pískovaný separační vrstva pod pozednicí	m2	20,68	134,50	2 781,46
8	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	4 849,46	7,30	354,01
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				5 203,47
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
9	762311103R00	Montáž kotevnic želez, příložek, patek, táhel	kus	82,00	232,00	19 024,00
10	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	236,00	40,00	9 440,00
11	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m	m	51,30	131,00	6 720,30
12	762331922R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.5 m	m	33,60	131,00	4 401,60

Slepý rozpočet

Stavba :	PN Horní Beřkovice- stavební úpravy 3. NP budovy A	Rozpočet: 1087.01.D1
Objekt :	ZL5 - oprava střešní části krovu	Horní Beřkovice - oprava krovu - dodatek 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	765319111R00	Montáž krytiny z bobrovky střeš jedn. na sucho zpětná montáž původní krytiny, zde uvažováno 90% celkové výměry (do 45°) Položka obsahuje pouze montážní práce a je určena pro střechy o sklonu do 30° Veškerý materiál se ocení ve specifikaci. Montáž zastřešení ve sklonu přes 35° do 45° se ocení příplatkem za sklon pol.č. 765 31-9131 a od 45° do 75° se stanoví individuálně.	m2	257,40	284,00	73 101,60
45	765319131R00	Přípl. za sklon pro m.zastř.bobrou přes 35° do 45°	m2	257,40	44,00	11 325,60
46	765799311R05	Montáž fólie na krokve přibitím s slepením spojů difúzní pojistná hydroizolace Dekfol D 110 stand. Položka je určena pro montáž fólie na krokve na střeše o sklonu do 35°. Montáž fólie ve sklonu přes 35° do 45° se oceňuje s příplatkem za sklon položkou č. 765 79-9315.R00. Montáž fólie ve sklonu přes 45° se stanovuje individuálně. Včetně dodávky materiálu.	m2	286,00	102,00	29 172,00
47	765799315R00	Příplatek za sklon od 30° do 45° 90% z celkové výměry	m2	257,40	22,00	5 662,80
48	R - 765799	Příplatek za sklon nad 45°	m2	40,04	49,00	1 961,96
49	R - 7653191	Montáž krytiny z bobrovky střeš jedn. na sucho se sklonem nad 45° 10% z celkové výměry	m2	40,04	278,00	11 131,12
	596605390	taška ražená režná Francouzská 12 základní 27,7x46,5 cm zpětná montáž původní krytiny, zde uvažováno 10% z celkové výměry doplnění o nové tašky	kus	343,20	37,90	13 007,28
51	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	192 552,36	5,50	10 590,38
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				203 142,74
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
52	767905005	Zhotovení otvorů do stojiny válc. profilu U 200 průměr 21 mm vyvrtáním nebo přesným vypálením	kus	112,00	22,00	2 464,00
53	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	2 464,00	5,50	13 552,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				2 599,52
Díl:	783	Nátěry				
54	783252021R00	Nátěr epoxidový kovových konstr. základní + 2x ocelové prvky	m2	30,12	161,00	4 849,71
55	783782306R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný 3 x proti biologickým a mykologickým škůdcům včetně nátěru zdí v místě uložení a přilehlých ploch platí i pro místa, která přišla do styku např. s dřevomorkou - upřesnění bude dle mykologického průzkumu na místě po odhalení konstrukcí	m2	223,06	100,00	22 306,29
56	783903812R00	Odmaštění saponáty nové nosníky U 140 před nátěrem	m2	30,12	27,00	813,30
	Celkem za	783 Nátěry				27 969,30
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
57	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,98	797,00	5 562,66
58	979082121R00	Příplatek k vnitř. dopravě sutí za dalších 5 m	t	27,92	49,00	1 367,98
59	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	6,00	899,00	5 394,00
60	979981101T00	Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,98	1 788,00	1 743,84
61	R-D96	Naložení, odvoz a likvidace sutí s dřevomorkou dle požadavků pro nakládání s konstrukcemi napadenými dřevomorkou (napytlování, uzavření a odvoz na místo likvidace), včetně poplatku za likvidaci	Kč	1,00	6 909,00	6 909,00
62	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	20,94	765,00	16 017,95
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				36 999,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby PN Horní Beřkovice- stavební úpravy 3. NP budovy A

JKSO

Název objektu ZL6 - zateplení stropů

EČO

Misto

IČ

DIČ

Objednatel Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Projektant STARÝ A PARTNER s. r. o.

Zhotovitel METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracoval ing. Milan Karfik

61538213

CZ61538213

Rozpočet číslo

Dne

9.11.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	517 657,27	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		517 657,27	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 800
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Psychiatrická nemocnice
Horní Beřkovice
provozně technický návrh
IČ 00673551 DIČ CZ00673551

Ing. Martin Knobloch

D Celkem bez DPH				517 657,27
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	517 657,27	108 708,03	
Cena s DPH			626 365,30	

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 12 - PN Horní Beřkovice

Objekt: ZL6 - zateplení stropů

Objednatel:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9.11.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	965081113R	Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2	m2	86,00	98,70	8 488,20
2	965082923R	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2- pod půdovkami	m3	8,60	320,90	2 759,74
3	632939111R	Kladení dlaždic pálených mrazuvzd. tl. 40-80 mm	m2	86,00	582,50	50 095,00
4	979011111R	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,74	877,20	6 789,53
5	979082111R	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,74	841,20	6 510,89
6	979082121R	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	30,96	53,80	1 665,65
7	979981101T	Kontejner, sut s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	7,74	1 966,90	15 223,81
8	631591115R	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	8,60	3 322,10	28 570,06
9	99010	Bourání dřevěných stropů vč. podbití	M2	86,00	431,00	37 066,00
10	762521104R	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna	m2	86,00	89,40	7 688,40
11	xx	Aplikace tepelné minerální foukané izolace MAGMARELAX v síle 20 cm	m3	168,00	2 100,00	352 800,00

CELKEM

517 657,27 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	PN Horní Beřkovice- stavební úpravy 3. NP budovy A	JKSO	
Název objektu	ZL7 - vikýř	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice		
Projektant	STARÝ A PARTNER s. r. o.		
Zhotovitel	METALL QUATRO spol. s r.o.	61538213	CZ61538213
Zpracoval	ing. Milan Karfík		
	Rozpočet číslo		Dne
			9.11.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž 134 166,24	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	134 166,24	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

METALL QUATRO spol. s r.o.

Stavebně montážní firma

Vysoká Pec č.p. 800

431 59 Vysoká Pec

IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Psychiatrická nemocnice
Horní Beřkovice
provozně technický náměstek
IČ 00673552 DIČ CZ00673552

Ing. Martin Knobloch

D Celkem bez DPH 134 166,24

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	134 166,24	28 174,91

Cena s DPH 162 341,15

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 12 - PN Horní Bečkovice

Objekt: ZL7 - vikýř

Objednatel:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9.11.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
8	317944311R	Válcované nosníky do č. 12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č. 12	t	0,26	37 241,00	9 597,01
222	OK/01	OK stropu vč. ochranných nátěrů	KG	257,70	48,50	12 498,45
107	713511361R	Nástř protipožární nosníků I a U, R 45 např. Porfix	m2	6,50	688,00	4 472,00
131	762822850R	Demontáž stropnic z řeziva o pl.nad 540 cm2	m	25,00	75,00	1 875,00
81	99010	Bourání dřevěných stropů vč. podbití	M2	30,25	431,00	13 037,75
67	962031133R	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	2,20	100,50	221,10
97	978013191R	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	25,00	66,50	1 662,50
224	979011111R	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,03	877,20	4 410,56
225	979082111R	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	5,03	841,20	4 220,55
226	979082121R	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	20,11	53,80	1 082,03
228	979981101T	Kontejner, sut' s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	5,03	1 966,90	9 889,57
3	310239211R	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	0,30	4 618,00	1 385,40
39	612451121R	Omitka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	25,00	290,00	7 250,00
62	943955021R	Montáž leševé podlahy s příčnickou a podél., H 10 m	m2	63,00	32,60	2 053,80
63	943955191R	Příplatek za každý den použití leš. k pol. 21 až 41	m2	3 780,00	0,99	3 742,20
64	943955821R	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	63,00	21,80	1 373,40
65	xxx	parotěsná fólie vč. M2	m2	30,25	85,00	2 571,25
132	762841110R	Montáž podbití stropů, prkna hrubá na sraz	m2	33,30	92,00	3 063,60
151	60596001	Řezivo - prkna	m3	0,83	7 208,40	6 000,99
152	xxx	dřevěný rošt na vyrovnání podlahy	m	60,50	94,00	5 687,00
154	763613231R	Základ stropů z desek nad tl. 18 mm, na sraz, šroub.	m2	31,76	114,50	3 636,52
155	60726017.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm	m2	31,76	376,90	11 970,34
34	611421432R	Omitka vnitřní stropů 1x rákosování, MVC, štuková	m2	30,25	630,30	19 066,58
213	784 01	Malba na omítku omyvatelná	M2	56,40	60,10	3 389,64

CELKEM

134 166,24 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby PN Horní Beřkovice- stavební úpravy 3. NP budovy A

Název objektu ZL8 - méněpráce

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Projektant STARÝ A PARTNER s. r. o.

Zhotovitel METALL QUATRO spol. s r. o.

Zpracoval Ing. Milan Karfík

61538213

CZ61538213

Rozpočet číslo

Dne

2015-12-03

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-130 271,75	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-130 271,75	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

METALL QUATRO spol. s r. o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČ 00673552, DIČ CZ00673552

Psychiatrická nemocnice
Horní Beřkovice
provozní technický náměstek
IČ 00673552, DIČ CZ00673552

Ing. Martin Knobloch

D Celkem bez DPH -130 271,75

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-130 271,75	-27 357,07

Cena s DPH -157 628,82

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Stavba: 12 - PN Horní Beřkovice
Objekt: ZL8 - méněpráce

Zpracoval: ing. Milan Karfík
Datum: 3.12.2015

- 130 271,75 Kč